

115213-1875

HOME-kabelset 2 mm incl. compensator voorspanning DH = 1875



Eenheid


Set

Doos

Pallet

Gewicht (kg)

0,14



Productbeschrijving

HOME-kabelset 2 mm incl. compensator voorspanning DH = 1875

Technische informatie

Max deurgewicht 130

Materiaal Gegalaniseerd staal

HOME-X

Residentieel

Deurhoogte 1875 mm

Kabeldiameter (mm) 2

Lengte (mm) 4051

Type 6x19PP