

115213-2875

HOME-kabelset 2 mm incl. compensator voorspanning DH = 2875



Eenheid


Set

Doos

Pallet

Gewicht (kg)

0,2



Productbeschrijving

HOME-kabelset 2 mm incl. compensator voorspanning DH = 2875

Technische informatie

Max deurgewicht

130

Materiaal

Gegalvaniseerd staal

HOME-X

Residentieel

Deurhoogte 2875 mm

Kabeldiameter (mm)

2

Lengte (mm)

6391

Type

6x19PP